

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

- Сущ. ГК      Существующая канализация
- Пр. ГК      Проектируемая канализация
- Демонтаж / монтаж колодца
- Проектируемый колодец

Заказ ГП S=2,0га.

Диаметр раструба трубы  
Д=200мм ВЧШГ равен 288мм

Пр. напорная канализация 2Д=57х4мм сталь  
2Lобщ.=2х840.00м

Пр. кол. №2  
Камера гашения

Пр. самотечная канализация Д=200мм ВЧШГ  
в стальном футляре Д530х7мм (открытая  
прокладка) L=30.00м



Граница проектирования-  
внешняя стенка КНС

Граница территории

Пр. стальной футляр 2Д325х8мм 2L=2х840.00м  
(закрытая прокладка)

Пр. кол. №1  
Место врезки в сущ. канализацию Д=800мм  
Ксущ.30 лот.200.04

Перекачка сточных вод от  
колодца до колодца

Сущ. канализация Д800мм

АЗС "Шелл Нефть" по адресу:  
Московская область, Солнечногорский район, в районе д.Елино

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

**Наружные сети**

Схематический план с трассировкой  
пр. наружных сетей канализации  
М 1:5000

Смагия	Листм	Листов
ПД	1	

Согласно п.5.2.2. СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" и  
табл.24 п.10.10. СП 31.13330.2012 "Водоснабжения. Наружные сети и сооружения"  
Скорости движения воды V=0,8-2,0м/с в трубопроводах до диаметра Д=250мм

Согласовано

Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.